

威海市行政审批服务局文件

威审服水〔2021〕8号

威海市行政审批服务局 关于威海市文登区母猪河地下水库工程 初步设计（变更设计）的批复

威海市母猪河地下水库工程筹建处：

你单位报来山东省水利勘测设计院编制的《威海市文登区母猪河地下水库工程初步设计报告（变更设计）》已收悉。根据专家评审意见及威海市水务局《关于威海市文登区母猪河地下水库工程初步设计（变更设计）的审批意见》，经研究，对该工程初步设计（变更设计）批复如下：

一、变更缘由

威海市文登区母猪河地下水库工程初步设计于2020年8月6日获批，其中设计输水管线铺设至米山水库，总长12.02公里，

设计输水流量 0.8 立方米/秒，管径 DN1000，管材为球墨铸铁管。2021 年 3 月，威海市启动了威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通），工程任务是通过新建泵站及输水管线将黄垒河地下水库和母猪河地下水库的水调入米山水库，其中母猪河地下水库至米山水库段线路长 11.55 公里，设计输水流量 2 立方米/秒，管径 DN1400，管材为球墨铸铁管。原母猪河地下水库工程设计中的管线设计规模已不满足现行调水需求，为了避免工程重复建设，将原母猪河地下水库工程的线路合并至威海市河库水系连通工程线路一并实施。

二、变更设计

同意取消母猪河地下水库工程中的 DN1000 输水管线内容。变更后利用威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）的 DN1400 输水管线实现母猪河地下水库向米山水库的输水任务。经分析，变更设计对母猪河地下水库工程的功能、质量与安全没有影响。

三、工程投资

变更设计后，工程概算总投资 14096.37 万元（减少 4923.21 万元），其中主体工程投资 13481.87 万元（减少 4601.36 万元），移民环境投资 614.50 万元（减少 321.85 万元）。

威海市行政审批服务局
2021 年 12 月 28 日



抄送：威海市水务局、威海市水利事务服务中心

威海市行政审批服务局

2021 年 12 月 28 日印发
