

威海市发展和改革委员会

威发改审字〔2023〕3号

威海市发展和改革委员会 关于新威路（世昌大道-戚家汭路）道路 大修工程实施方案及概算的批复

威海市住房和城乡建设局：

你单位《关于昆明路（隧道东口-海滨路）、海滨南路（齐鲁大道-珠海路）、新威路（世昌大道-戚家汭路）道路大修工程立项的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为进一步完善城市基础设施，满足居民及企业的生产生活需求，同意批复新威路（世昌大道-戚家汭路）道路大修工程实施方案，该项目代码为2304-371000-04-01-361853。

二、项目建设内容及规模：项目拟实施新威路（世昌大道-戚家汭路）道路大修工程，全长1538米，工程主要建设全路段病害处理后沥青罩面，重新设置雨水管道，更换路灯电缆及套管，

现状人行道及路缘石拆除后重新铺筑。建设规模为：（一）新威路（世昌大道-陶瓷路）段：道路铣刨 4934 平方米，沥青混凝土罩面 16960 平方米，人行道重新铺设 5511 平方米，管沟恢复（雨水）2235 平方米，路缘石更换 1779 米，绿带石更换 1539 米，树池石更换 1325 米，新增 DN300 钢筋混凝土管 420 米、DN600 钢筋混凝土管 892 米、DN800 钢筋混凝土管 860 米，新建 48 个检查井、48 个双篦雨水口，路面检查井提升 35 个，人行道检查井提升 79 个。（二）新威路（陶瓷路-戚家汭路）段：道路铣刨 1803 平方米，沥青混凝土罩面 15834 平方米，人行道重新铺设 6743 平方米，路缘石更换 1439 米，绿带石更换 1439 米，树池石更换 980 米，路面检查井提升 13 个，人行道检查井提升 54 个，雨水口提升 33 个。

三、根据《威海市政府投资管理办法》第十八条的规定，该项目直接报批项目实施方案及投资概算，核定项目概算投资为 1544.99 万元。其中：工程费用 1289.26 万元，工程建设其他费用 141.29 万元，预备费 114.44 万元。该项目由市区两级财政投资。

四、威海市城市管理综合服务中心作为项目法人，具体负责项目的建设和管理。要按照批复的项目名称、内容、规模、标准进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、建设规模和建设标准。要依法履行各项建设程序，符合土地、规划、环评、节能等管理要求，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度和安全生产等有关规定。要落实禁止施工企业带资施工相关要求，严禁拖欠农民工工资。按照国家以工代赈工作要求，

在确保工程质量和符合进度要求等前提下，针对用工环节，通过实施以工代赈帮助当地群众就业增收。威海市住房和城乡建设局作为项目行业主管部门，负责项目的日常监管和项目建成后的验收工作，并将项目验收情况抄送威海市发展和改革委员会。

五、要通过威海市项目管理服务平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。

威海市发展和改革委员会

2023年4月13日





政府信息公开选项：主动公开

威海市发展和改革委员会办公室

2023 年 4 月 13 日印发